Legenda

- progetto stradale
- progetto architettonico (**intervento a carattere privato**)
- progetto opere di urbanizzazione in aree da asservire all'uso pubblico (**intervento a carattere pubblico**)
- rete fognaria mista esistente (gestore Acegas Aps Amga)
- rete fognaria nera esistente (gestore Acegas Aps Amga)
- caditoia a griglia o bocca di lupo esistente da mantenere
- caditoia a griglia o bocca di lupo esistente da rimuovere ed eventuale collegamento della nuova condotta
- allaccio alla condotta esistente
- griglia piana in ghisa sferoidale cl. C250 con pozzetto in cls 40x40 cm
- griglia piana lineare in ghisa sferoidale cl. C250
- griglia piana lineare in acciaio cl. B125
- pozzetto in cls 25x25 cm con chiusino in cls
- pozzetto in cls 50x50 cm con chiusino in ghisa sferoidale cl. C250
- pozzetto in cls 80x80 cm con chiusino in ghisa sferoidale cl. C250
- pozzetto in cls 80x80 cm con chiusino in ghisa sferoidale cl. D400
- pozzetto in cls 100x100 cm con chiusino in ghisa sferoidale cl. C250
- tubazione in PVC corrugato flessibile per drenaggio ø80
- tubazione in PVC ø110 SN8
- tubazione in PVC ø160 SN8
- tubazione in PVC ø200 SN8
- tubazione in PVC ø250 SN8
- tubazione in PVC ø315 SN8
- tubazione in PVC ø400 SN8
- tubazione in polietilene ad alta densità ø630 SN8
- pluviale dedicato allo smaltimento acque meteoriche della pavimentazione carrabile in copertura e del verde pensile
- verso di deflusso delle acque meteoriche
- 58.50 quota di progetto del piano stradale
- 58.50 quota di progetto area verde P.zza De Gasperi
- tracciato del Torrente Settefontane (rete Acegas/ApsAmga)

POZZETTI TORRENTE SETTEFONTANE
(Rete: Acegas/ApsAmga)

num.	codice	dimensioni chiusino (mm)	materiale		quota strada	quota carreggiata
			pozzetto	chiusino		
1	91020089	Ø600	muratura	ghisa lamellare	55.704	52.134
2	91020011	600x600	muratura	ghisa sferoidale (cl. 400)	52.725	49.095
3	91020012	Ø600	muratura	ghisa sferoidale (cl. 400)	51.922	48.352
4	91020013	600x600	muratura	ghisa sferoidale (cl. 400)	51.283	47.612
5	91020014	600x600	muratura	ghisa sferoidale (cl. 400)	50.896	46.516
6	91020015	600x600	muratura	ghisa sferoidale (cl. 400)	49.578	45.778
7	91020016	600x600	muratura	ghisa sferoidale (cl. 400)	48.737	40.857
8	91020017	600x600	muratura	ghisa sferoidale (cl. 400)	47.935	-
9	91020018	600x600	muratura	ghisa sferoidale (cl. 400)	47.124	-
10	91020019	Ø600	muratura	ghisa sferoidale (cl. 400)	46.340	42.600
11	91020020	Ø600	muratura	ghisa sferoidale (cl. 400)	45.546	41.766
12	91020021	600x600	muratura	ghisa sferoidale (cl. 400)	44.741	40.981
13	91020025	Ø600	muratura	ghisa sferoidale (cl. 400)	44.008	40.258
14	91020026	Ø600	muratura	ghisa sferoidale (cl. 400)	43.228	39.468
15	91020030	600x600	muratura	ghisa sferoidale (cl. 400)	43.424	37.444
16	91020031	600x600	muratura	ghisa sferoidale (cl. 400)	40.288	-
17	91020032	600x600	muratura	ghisa sferoidale (cl. 400)	39.427	35.797
18	91020033	600x600	muratura	ghisa sferoidale (cl. 400)	38.623	-
19	91020037	600x600	muratura	ghisa sferoidale (cl. 400)	37.557	33.907

Quadro d'unione

N O E S

	DATA	DESCRIZIONE	DIS.	APPR.
–	27/02/2025	**recepimento richiesta Acegas 19.02.2025**	Studio Novarin	A.N.
–	06/02/2025	**aggiorna pozzetto Acegas 19.12.2024**	Studio Novarin	A.N.
–	15/11/2024	**recepimento richiesta CIS 22.10.2024**	Studio Novarin	A.N.
–	08/07/2024	**recepimento richiesta Acegas 19.12.2023**	Studio Novarin	A.N.
–	16/02/2024	**recepimento richiesta Amministrazione**	Studio Novarin	A.N.
–	14/02/2023	revisione generale	Studio Novarin	A.N.
–	17/11/2022	revisione generale	Studio Novarin	A.N.
–	03/08/2022	–	Studio Novarin	A.N.

STATO
DEFINITIVO

TAV.
PD.T7b_Planimetria smaltimento.dwg

SCALA
1:200

LOCALIZZAZIONE
Trieste (TS)

COMMITTENTE
MID group.
MID Immobiliare S.r.l.
via della Mezza 2 - 39100 Bolzano
C.F.e Partita IVA 02957360213

CIA
CONSAD
Consorzio Italiano Maurizio
03.03.2025
12:58:15
GMT+02:00

PROGETTAZIONE
Arch. Francesco Morena
morena architects
v. Piatti 1, 34074 MONFALCONE (GO)
t. +39 0481 1 - 411 - 0 Fax. 0481-411-923
e-mail: info@morfica.it
www.morfica.it

MORENA
FRANCESCO
12.03.2025
09:23:25
GMT+00:00

Firmato digitalmente da:
Novarin Alberto
Ordine degli Ingegneri di Trieste
Serial Certificate: 2719527
Valido dal 05/05/2023 al 05/05/2026
Utilizzato lunghezza chiave 4096 bit

Studio Novarin
STUDIO NOVARIN
Via Gemona Nuova 10, 33100 UDINE
P.IVA 02 43 90 300 30
t. +0432 20.20.00 - +0432 20.20.01
e-mail: studio@novarin.net
Pec: studionovarin@pec.it
www.studionovarin.net

WALTER
MOSSER
10.03.2025
15:52:15
GMT+01:00

PROGETTO
Opere di urbanizzazione del comparto "Ex Fiera"
INTERVENTI A CARATTERE PUBBLICO

TITOLO
Planimetria di progetto dello smaltimento delle acque meteoriche

ELABORATO N.
PD.T7b